

Anlage 2 Maßnahmenvorschläge 1 F149 OAL

Tab. 1: Maßnahmenvorschläge

Für den Abschnitt des OWK, der im Landkreis Ostallgäu liegt

Nr.	Fkm	Bereich	BY / LAWA Code	Priorität	Beschreibung
	95,0 – 95,2	Lobacheinmündung	70.2	2	Ufersicherungen z. T. zurückbauen, Wasserbausteine teilweise zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, Grunderwerb notwendig
	93,4 – 91,8	Thalhofen a. d. Wertach	70.2	2	Ufersicherungen z. T. zurückbauen, Wasserbausteine teilweise zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, teilweise Grunderwerb notwendig
			71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Bühnen, sowie Bühnen als Totholzfänger einbauen
	91,4 – 89,9	Thalhofen a. d. Wertach	70.2	2	Ufersicherungen zurückbauen, Wasserbausteine teilweise zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, Grunderwerb notwendig
			71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Bühnen, sowie Bühnen als Totholzfänger einbauen
	88,7 – 88,1	Marktoberdorf	70.2	2	Ufersicherungen zurückbauen, Wasserbausteine teilweise zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, Grunderwerb notwendig
			70.2	2	Ufersicherungen zurückbauen, Wasserbausteine teilweise zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, Grunderwerb macht die Stadt Marktoberdorf
			71	2	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Bühnen, sowie Bühnen als Totholzfänger einbauen
	88,8 – 89,7	Marktoberdorf	72.1	2	Gewässerprofil naturnah umgestalten
			74.1	2	Naturnahe Aue herstellen
			74.3	2	Auegewässer neu anlegen
	85	Ebenhofen	75.2	2	Bacheinmündung nordwestlich von durchgängig gestalten
	83,0 – 81,4	Ebenhofen	70.2	2	Ufersicherungen zurückbauen, Wasserbausteine teilweise zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, Grunderwerb notwendig
			75.2	2	Bacheinmündung nordwestlich von Altdorf durchgängig gestalten

Anlage 2 Maßnahmenvorschläge 1 F149 OAL

Nr.	Fkm	Bereich	BY / LAWA Code	Priorität	Beschreibung
			71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			77.3	1	Kies einbringen
			70.2	2	Ufersicherungen zurückbauen, Wasserbausteine teilweise zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, Grunderwerb notwendig
	81,2 – 79,6	Biessenhofen	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			75.2	2	Bacheinmündung südlich von Biessenhofen durchgängig gestalten
	78,8 – 79,0	Biessenhofen	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			75.2	2	Bacheinmündung nördlich von Biessenhofen durchgängig gestalten
			70.2	2	Ufersicherungen zurückbauen, Wasserbausteine zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen, teilweise Grunderwerb notwendig
			71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			72.3	2	rechtsseitige Altwasserbereiche an Wertach anschließen
	73,2 – 72,2	Hirschzell	74.1	2/3	Naturnahe Aue herstellen (Grunderwerb notwendig)
			74.3	2/3	Rechtsseitig neuen Altwasserarm in vorhandener Rinnenstruktur anlegen, Bachverrohrung öffnen, Grunderwerb notwendig
			74.3	2	linksseitig neue Altwasserarme anlegen
			77.3	1	Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen
	72,0	Kaufbeuren	75.2	2	Bacheinmündung nordwestlich von Hirschzell durchgängig gestalten

Anlage 2 Maßnahmenvorschläge 1 F149 OAL

Nr.	Fkm	Bereich	BY / LAWA Code	Priorität	Beschreibung
	71,7 – 71,0	Kaufbeuren	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			77.3	1	Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen
	70,6 – 69,9	Kaufbeuren	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			77.3	1	Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen
	69,3 – 68,7	Kaufbeuren	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			70.2	2	Ufersicherungen zurückbauen, Wasserbausteine zur Strukturanreicherung in der Wertach belassen
			71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
	67,3 – 66,4	Kaufbeuren Kaufbeuren	74.3	2	linksseitig neue Altwasserarme anlegen
			75.2	2	Bacheinmündungen nördlich von Kaufbeuren durchgängig gestalten
			77.3	1	Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen
	65,8 – 66,0	Kaufbeuren	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
	65,3 – 65,4	Kaufbeuren	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
	65,4 – 64,8	Leinau	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			63.1	3	Bettbildenden Abfluss abgeben
	64,0 – 63,8	Pforzen	69.3	3	Durchgängigkeit in der Wertach herstellen (Zuständigkeit bei Kraftwerksbetreiber)

Anlage 2 Maßnahmenvorschläge 1 F149 OAL

Nr.	Fkm	Bereich	BY / LAWA Code	Priorität	Beschreibung
	63,6	Pforzen	75.2	2	Bacheinmündungen bei Hammerschmiede durchgängig gestalten
	63,3 – 61,8	Pforzen	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen
			77.3	1	Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen
	61,2 – 59,9	Pforzen	71	1	Strukturverbessernde Maßnahmen z.B. Totholz, Störsteine und Buhnen, sowie Buhnen als Totholzfänger einbauen